

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ซุ้ม  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 360,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ซุ้ม  
- ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ซุ้ม ตามแบบแปลนและรายการ  
กรมศิลปากร สำนักสถาปัตยกรรม (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)  
กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นเงิน 360,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ซุ้ม  
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1.  ประธานกรรมการ  
( นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง )
  2.  กรรมการ  
( นายเสกสรรค์ บุพโต )
  3.  กรรมการ/เลขานุการ  
( นายอนุสรณ์ คีรีนิล )

(ลงชื่อ).....

( นายปณวัฒน์ ประกายเพชร )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

( นางอุไร โคคำลา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน



สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานอาคาร (ก่อสร้างซุ้มถวายนอกไม้จันทร์)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สถานที่ก่อสร้าง วัดป่าเนินทอง ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมศิลปากร สำนักสถาปัตยกรรม

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 281,045.46                                | 1.3074   | 367,438.83                              |          |
| 2        | ประเภทงานทาง                   | -                                         | -        | -                                       |          |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              | -                                         | -        | -                                       |          |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | -                                         | -        | -                                       |          |
|          | เงื่อนไข                       |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....%         |                                           |          |                                         |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....%       |                                           |          |                                         |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%    |                                           |          |                                         |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |                                           |          |                                         |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                           |          | 367,438.83                              |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ              |                                           |          | 360,000.00                              |          |
|          | ตัวอักษร                       | (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-.)                 |          |                                         |          |

ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุสรณ์ คีรีนิล)



รายการกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถาวรดอกไม้จันทร์ (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

สถานที่ดำเนินการ วัดป่าเนินทอง ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการเลขที่ -

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ที่     | รายการ                                                                         | หน่วย | ปริมาณ | ราคาวัสดุ<br>ต่อหน่วย | ค่าแรงงาน<br>ต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
|         | หมวดงานโครงสร้าง                                                               |       |        |                       |                       |                             |          |
| 1       | งานคอนกรีต                                                                     |       |        |                       |                       |                             |          |
|         | 1.1 ทราयरัดน้ำอัดแน่น                                                          | ลบ.ม. | 2.00   | 250.00                | 91.00                 | 682.00                      |          |
|         | 1.2 คอนกรีตหยาบ                                                                | ลบ.ม. | 2.00   | 1,831.78              | 306.00                | 4,275.56                    |          |
|         | 1.3 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกระบอก)                                   | ลบ.ม. | 4.00   | 1,920.00              | 306.00                | 8,904.00                    |          |
|         | 1.4 แบบหล่อคอนกรีต                                                             | ตร.ม. | 3.00   | 450.00                | -                     | 1,350.00                    |          |
|         | 1.5 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                                                       | ตร.ม. | 4.00   | -                     | 133.00                | 532.00                      |          |
|         | 1.6 ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต                                                       | ลบ.ฟ. | 1.00   | 300.00                | -                     | 300.00                      |          |
|         | 1.7 ตะปู                                                                       | กก.   | 1.00   | 39.70                 | -                     | 39.70                       |          |
|         | 1.8 เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.                                                  | กก.   | 264.00 | 18.18                 | 3.30                  | 5,670.72                    |          |
|         | 1.9 ลวดผูกเหล็ก                                                                | กก.   | 8.00   | 21.78                 | -                     | 174.24                      |          |
| 2       | งานเหล็กรูปพรรณ                                                                |       |        |                       |                       | -                           |          |
|         | 2.1 เหล็กกล่องขนาด 30x38x2.3 มม.                                               | กก.   | 38.00  | 24.30                 | 10.00                 | 1,303.40                    |          |
|         | 2.2 เหล็กกล่องขนาด 60x60x3.2 มม.                                               | กก.   | 832.00 | 24.87                 | 10.00                 | 29,011.84                   |          |
|         | 2.3 PL 3.2 มม.                                                                 | กก.   | 1.00   | 21.00                 | 10.00                 | 31.00                       |          |
|         | 2.4 PL 15 มม.                                                                  | กก.   | 75.00  | 21.00                 | 10.00                 | 2,325.00                    |          |
|         | 2.5 Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 12 มม.                                         | ตัว   | 64.00  | 30.00                 | -                     | 1,920.00                    |          |
|         | 2.6 ทาสีกันสนิม                                                                | ตร.ม. | 39.00  | 40.00                 | 35.00                 | 2,925.00                    |          |
|         | หมวดงานสถาปัตยกรรม                                                             |       |        |                       |                       |                             |          |
| 3       | งานฉาบทาสี                                                                     |       |        |                       |                       |                             |          |
|         | 3.1 ฉาบทาสี แผ่นไม้อัดชนิดไผ่ภายนอก หน้า 10 มม.<br>(กรุหน้า - หลังและด้านข้าง) | แผ่น  | 26.00  | 1,300.00              | -                     | 33,800.00                   |          |
|         | 3.2 ค่าแรงกรุไม้อัดฉาบทาสี ฉาบแต่งผิวเรียบเพื่อติดฟิล์ม                        | ตร.ม. | 53.00  | -                     | 120.00                | 6,360.00                    |          |
|         | 3.3 ทาสีฉาบทาสีส่วนที่ไม่ได้ติดไวนิล                                           | ตร.ม. | 37.00  | 58.00                 | 35.00                 | 3,441.00                    |          |
|         | 3.4 ฉาบทาสีติดฟิล์มไวนิล พิมพ์อิงค์เจ็ทความละเอียด                             | ตร.ม. | 20.00  | 650.00                | 30.00                 | 13,600.00                   |          |
|         | สูง (ลายตามแบบ) พื้นสีน้ำเงินขาบ มีลายดอก                                      |       |        |                       |                       |                             |          |
|         | (ฝน)สีขาว                                                                      |       |        |                       |                       |                             |          |
| ยอดยกไป |                                                                                |       |        |                       |                       | 116,645.46                  |          |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อมพันธ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ศิรินิล)



รายการกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างซ่อมแซมถาวรดอกไม้จันทร์ (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

สถานที่ดำเนินการ วัดป่าเนินทอง ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการเลขที่ -

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ที่ | รายการ                                                                                                                        | หน่วย | ปริมาณ | ราคาวัสดุ<br>ต่อหน่วย | ค่าแรงงาน<br>ต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
|     |                                                                                                                               |       |        |                       | ยอดยกมา               | 116,645.46                  |          |
|     | 3.5 ขอบกาบใบ กว้าง 0.17 ม. ไม้อัดหนา 10 มม.+<br>ไม้อัดหนา 6 มม. ซ้อน 2 ชั้น + ทาสีทอง                                         | เมตร  | 16.00  | 417.00                | 41.00                 | 7,328.00                    |          |
|     | 3.6 ตัวเหงาไม้อัดหนา 10 มม. ซ้อน 4 ชั้น + ไม้อัด 6<br>มม. ฉลุลาย 4 ชั้น (ตามแบบขยาย) ขนาด 0.60x<br>0.88 ม. ทาสีอะคริลิก สีทอง | ชุด   | 2.00   | 3,800.00              | 1,000.00              | 9,600.00                    |          |
|     | 3.7 ฉัตรซ้อน 9 ชั้น ไม้อัดหนา 20 มม. ทาสีอะคริลิก<br>สีขาว                                                                    | ชุด   | 1.00   | 4,400.00              | 1,000.00              | 5,400.00                    |          |
|     | 3.8 ลายเมฆไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยไม้อัดหนา<br>6 มม. ฉลุลาย (ตามแบบขยาย) ขนาด 0.57 x<br>0.38 ทาสีอะคริลิก สีทอง            | ชุด   | 2.00   | 2,500.00              | 1,000.00              | 7,000.00                    |          |
|     | 3.9 ค่าทำแบบ + เขียนแบบสวดลาย                                                                                                 | หน่วย | 1.00   | -                     | 30,000.00             | 30,000.00                   |          |
| 4   | งานฐานสูง 0.70 ม.                                                                                                             |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | 4.1 พื้นแผ่นไม้อัด ชนิดไม้ภายนอกหนา 20 มม.<br>ทาสีอะคริลิก สีขาว                                                              | แผ่น  | 3.00   | 2,200.00              | -                     | 6,600.00                    |          |
|     | 4.2 ค่าแรงกรุพื้นไม้อัด พร้อมแต่งผิวเรียบ                                                                                     | ตร.ม. | 19.00  | -                     | 100.00                | 1,900.00                    |          |
|     | 4.3 ผนังตกแต่งขอบฐานสูง 0.70 ม. กรุไม้อัดหนา 10<br>มม. ผิวเซาะร่อง ทาสีอะคริลิกสีเทา                                          | เมตร  | 12.00  | 1,500.00              | 200.00                | 20,400.00                   |          |
|     | 4.4 แท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ และตั้ง<br>เครื่องบูชา สีขาวครีม โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด<br>หนา 10 มม. ทาสี               | ชุด   | 1.00   | 20,000.00             | -                     | 20,000.00                   |          |
| 5   | เครื่องบูชา                                                                                                                   |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | 5.1 กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด<br>1.58 x 2.07 ม.                                                                    | ภาพ   | 1.00   | 10,450.00             | -                     | 10,450.00                   |          |
|     | 5.2 เครื่องทองน้อย : ประกอบด้วย                                                                                               | ชุด   | 1.00   | 3,600.00              | -                     | 3,600.00                    |          |
|     | - เจึงรูป 1 เจึง                                                                                                              |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | - เจึงเทียน 1 เจึง                                                                                                            |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | - กรวยดอกไม้ 3 กรวย จัดรวมในพานทอง                                                                                            |       |        |                       |                       |                             |          |
|     |                                                                                                                               |       |        |                       | ยอดยกไป               | 238,923.46                  |          |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ศิริณี)



รายการกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างขุดวางท่อไม้จันทร์ (แบบสำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

สถานที่ดำเนินการ วัดป่าเนินทอง ม.10 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการเลขที่ -

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

| ที่ | รายการ                                          | หน่วย | ปริมาณ | ราคาวัสดุ<br>ต่อหน่วย | ค่าแรงงาน<br>ต่อหน่วย | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
|     |                                                 |       |        |                       | ยอดยกมา               | 238,923.46                  |          |
| 5.3 | พานพุ่มเงิน และพานพุ่มทอง                       | คู่   | 1.00   | 9,500.00              | -                     | 9,500.00                    |          |
| 5.4 | ฉัตรขาวประกอบ 7 ชั้น ประกอบด้วย ต้นฉัตร         | คู่   | 1.00   | 30,000.00             | -                     | 30,000.00                   |          |
|     | พร้อมฐาน , ก้านฉัตร และยอดฉัตรทอง ต้นฉัตร       |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | พร้อมฐานเหล็กหล่อขึ้นรูป ต้นฉัตร ขนาด Ø 4 ซม    |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | ฐาน Ø 0.325 ม. สูง 3.00 ม. โครงฉัตรเหล็กดัดขึ้น |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | รูปทาสี ขนาดตามแบบ ฉัตรผ้าขาวระบายขลิบทอง       |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | 3 เส้น ขนาดตามแบบ ยอดฉัตรรายละเอียดยตาม         |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | แบบ ทาสีทอง                                     |       |        |                       |                       |                             |          |
| 5.5 | ฐานติดตั้งต้นฉัตร ค.ส.ล. ขนาด 0.525 x 0.525 x   | คู่   | 1.00   | 2,622.00              | -                     | 2,622.00                    |          |
|     | 0.70 ม. ทาสี                                    |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม                           |       |        |                       |                       |                             |          |
|     |                                                 |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ   |       |        |                       |                       |                             |          |
|     | และรายการ                                       |       |        |                       |                       |                             |          |
|     |                                                 |       |        |                       | ยอดรวม                | 281,045.46                  |          |

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายอนุสรณ์ ศิรินิล)