





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมหวังถึงบ้านนางเหลือ
บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 204,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7
ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
- ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 92 ม. หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (ตามแบบ คพต. ถ02) พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 204,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7
ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.  ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)
 2.  กรรมการ
(น.ส.เสาวภาคย์ แสงภักดี)
 3.  กรรมการ/เลขานุการ
(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

(ลงชื่อ).....

(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางอุไร โคคำลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมหวังถึงบ้านนางเหลือง หมู่ที่ 7)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเลขานุการ อคพต. สำนักงานนายกรัฐมนตรี และ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 92 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (ตามแบบคพต. ๓02)

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	147,820.11	1.3624	201,390.11	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			204,390.11	ป้ายโครงการ 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			204,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดเนื้อที่อาคาร 368.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 554.35 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกลาง)

รายการกำหนดราคากลางค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมหวังถึงบ้านนางเหลือง หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 92 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ (ตามแบบคพต. ๓02)

รายการเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางวางป่า</u>						
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	<u>งานซุดหรือผิวจราจร คสล.(เดิม)</u>						
	2.1 ผิวจราจร คสล.(เดิม)	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	18.40	250.00	43.68	5,403.71	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	55.20	1,957.94	-	108,078.29	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	368.00	-	11.88	4,371.84	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	368.00	-	8.60	3,164.80	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช สก.4 มม. @ 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	351.62	30.00	5.00	12,306.70	
	3.4 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	73.60	-	22.16	1,630.98	
	3.5 น้ยาบ่มคอนกรีต	ล.	61.33	32.00	-	1,962.56	
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	คัน					
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ สก. 15 มม.	เส้น	15.64	244.58	-	3,825.23	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้ออ้อย สก. 16 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ สก. 19 มม.	เส้น	-	-	-	-	
	4.4 ยางหยอดร่องสำเร็จรูป(ASTM D1190)	กก.	51.52	50.00	-	2,576.00	
	4.6 กระดาษขานอ้อย 1 ซม.(1.2*2.4)	แผ่น	0.10	380.00	-	38.00	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	92.00	-	20.60	1,895.20	
6	<u>งานไหลทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหลทางลูกรัง (คิ้วหลวม)	ลบ.ม.	17.25	148.80	-	2,566.80	
7	<u>งานท่อระบายน้ำ คสล.</u>						
	7.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด สก. 0.30x1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	
	7.2 คอนกรีตรองพื้นท่อ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	
					รวม	147,820.11	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกลาง)